

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 66080
Nombre.....: Higerillas
Municipios: Villamayor de Santiago
Provincias: Cuenca
Fecha de Construcción.....: 14 de julio de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 4,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 54' 40,5693"	- 2° 54' 45,17948" ±0.08 m
Latitud.....:	39° 40' 27,3473"	39° 40' 23,02610" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		848,502 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	507610,24 m	507500,197 m
Y.....:	4391683,27 m	4391475,068 m
Factor escala....:	0,999600713	0,999600693
Convergencia...:	0° 03' 24"	0° 03' 21"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	796,383 m. (BP)	

Situación:

Situado en lo más alto de Las Higerillas, con terrenos de cultivo, cereal, viñas y olivos, sobre una linde de dos parcelas. Hay un hito de piedra con agujero que eran las señales antiguas de los vértices del 3º orden.

Acceso:

Desde Villamayor de Santiago, por la carretera a Mota del Cuervo, a 5 Km. (hito Km. 11,3), sale un camino a la derecha que va a una ermita y a una piscina. Por este camino, a 0,7 Km., hay un cruce, siguiendo de frente. A 0,8 Km. y 1 Km. se deja la ermita y la piscina a la derecha y un transformador a la izquierda. A 1,2 Km. se deja un camino a la izquierda. A 1,7 Km. se deja el camino (en buen estado) a la izquierda y se continúa por la derecha (en peor estado). A 2,8 Km. hay una entrada a una finca y a 50 m., por la linde, se llega al mismo vértice.

Horizonte GPS:

Despejado



Higerillas (nov-2019)

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Son necesarias las medidas de seguridad adecuadas dada la falta de escalera.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

066080 Higuierillas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

