

**Reseña Vértice Geodésico**

10-may-2025

**Número.....: 100333**  
**Nombre.....: Veracruz**  
**Municipios: Utrera**  
**Provincias: Sevilla**  
**Fecha de Construcción.....: 27 de septiembre de 1973**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 44' 53,1606"	- 5° 44' 57,96957" ±0.111 m
Latitud.....:	37° 13' 55,4988"	37° 13' 50,95740" ±0.123 m
Alt. Elipsoidal...:		123,637 m ±0.118 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	256193,89 m	256082,155 m
Y.....:	4124225,25 m	4124021,071 m
Factor escala....:	1,000332236	1,000332960
Convergencia...:	- 1° 39' 49"	- 1° 39' 52"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		76,001 m. (BP)

**Situación:**  
Situado sobre la azotea de la hacienda de "Veracruz".

**Acceso:**  
Desde Utrera, por la carretera a Sevilla, a medio Km. y a la derecha, está el cruce con la que va a Carmona, se sigue por ésta y a los 6 Km. parte a la derecha un carril que va a la hacienda de "Veracruz", que está a unos 150 m. de la carretera.

**Horizonte GPS:**  
Despejado



**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0100333 Veracruz

Coordenadas ETRS89. Huso 30

