

GOBIERNO  
DE ESPAÑAMINISTERIO  
DE TRANSPORTES  
Y MOVILIDAD SOSTENIBLEINSTITUTO  
GEOGRÁFICO  
NACIONAL

## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

### Reseña de Señal de Nivelación

13-dic-2025

#### Situación Geográfica:

Número: **611058**  
Nombre: **SSK5,550**  
Línea o Ramal: **611. Navalmoral - Plasencia**

Municipio: Malpartida de Plasencia  
Provincia: Cáceres  
Hoja MTN50: 623  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 22 de mayo de 2006  
Nivelada: 09 de octubre de 2007

#### Enlaces:

Anterior: 611057 - SSK6,675  
Posterior: 611059 - SSK4,950  
Agrupada con:

#### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 485,6926 m.  
Geopotencial: 476,0045 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980032,35 mgals. *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

#### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 04' 08,6227"  
Latitud: 39° 59' 41,1289"  
Altitud elipsoidal: 539,697 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

#### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en una torta de hormigón que sostuvo en su día una señal de tráfico (junto a la señal nueva), frente a la entrada a la finca "San Salvador", en la carretera local o camino vecinal CV-36 Malpartida-Plasencia, a la izquierda de la calzada dirección Plasencia. Dista unos 1.100m. de la señal número 611057.



#### Observaciones:

Por este camino vecinal asfaltado iba la línea Navalmoral-Plasencia de 1984. Hoy es una carretera nueva sin nombre y no tiene señalización kilométrica, con trazado nuevo en algunos tramos. La notación kilométrica dada a los clavos es provisional suponiendo el K 0 en el último, 611066, SS-P de 1984 (clavo que está a unos 10 metros del nodo 123).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

