

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 3824
Nombre.....: Machichaco@
Municipios: Territorios no asociados a ninguna autonomía
Provincias: Territorios no asociados a ninguna autonomía
Fecha de Construcción.....:
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 45' 37,1824"	- 2° 45' 41,82726" ±0.022 m
Latitud.....:	43° 25' 56,9686"	43° 25' 53,02888" ±0.027 m
Alt. Elipsoidal...:		500,063 m ±0.058 (BP)
Cálculos:	18 de marzo de 1998	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	519398,56 m (0.054)	519293,586 m
Y.....:	4808959,16 m (0.08)	4808750,095 m
Factor escala....:	0,999604628	0,999604579
Convergencia...:	0° 09' 53"	0° 09' 50"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 451,481 m. (BP)

- - - El vértice ha sido anulado.

Situación:

Acceso:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 DESTRUÍDO. Coordenadas NO proceden de Bloque de Compensación. Vértice en las inmediaciones Burgoa (38-25). Escrito del Jefe Servicio (31/12/93). Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Horizonte GPS:
 Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

03824 Machichaco@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

