

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 69791
Nombre.....: Vinya
Municipios: Calvià
Provincias: Illes Balears
Fecha de Construcción.....: 01 de septiembre de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 0,80 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	2° 28' 07,8955"	2° 28' 03,91996" ±0.012 m
Latitud.....:	39° 30' 11,8414"	39° 30' 07,59324" ±0.012 m
Alt. Elipsoidal...:		166,447 m ±0.045 (BP)
Cálculos:	22 de mayo de 1989	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	454333,06 m	454239,403 m
Y.....:	4372838,54 m	4372633,795 m
Factor escala....:	0,999625674	0,999625781
Convergencia...:	- 0° 20' 16"	- 0° 20' 19"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	117,449 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo alto del depósito de agua de la urbanización "Santa Ponsa", unos 2.000 m. al S.O. de la población turística de Santa Ponsa y 8.000 m. al S.O. de Calvià.

Acceso:
 Desde la carretera de Palma a Andraitx, se accede a Santa Ponsa; desde esta población, siguiendo indicadores, se llega a la urbanización del mismo nombre y, desde ésta, se ve el cerro y el depósito. Para subir a lo alto del cerro, donde está la señal, se siguen los indicadores que dicen: "A la cumbre".

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

069791 Vinya

Coordenadas ETRS89. Huso 31

