

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 106237
Nombre.....: Fábrica@
Municipios: Jerez de la Frontera
Provincias: Cádiz
Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1992
Pilar sin centrado forzado...: 1,14 m de alto, 0,25 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,06 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,06 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 04' 19,2201"	- 6° 04' 24,07189" ±0.111 m
Latitud.....:	36° 37' 00,0000"	36° 37' 03,55698" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		132,972 m ±0.089 (BP)
Cálculos:		01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	225256,57 m	761732,654 m
Y.....:	4057062,08 m	4056448,114 m
Factor escala....:	1,000529619	1,000444066
Convergencia...:	- 1° 50' 01"	1° 44' 48"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 87,465 m. (BP)

Situación:
 Es la terraza de la torre octogonal DOPOL de la fábrica de cemento H. SALBA. La señal está a un lado de la torre, por estar ocupado el centro por la chimenea.

Acceso:
 Desde Jerez de la Frontera por la carretera a Algeciras hasta el km. 9, quedando la fábrica a la dcha., dando también a la carretera a El Portal. Hay control en la entrada y por necesidades técnicas, se recomienda avisar con antelación, para acceder a la torre.

Horizonte GPS:
 Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 DESTRUIDO. Coordenadas NO proceden de Bloque de compensación. En las inmediaciones Viento (1062-36).

 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0106237 Fábrica@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

